



**COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
PROVINCIA DI CASERTA**

**LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VIA SETTEMBRINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "U.
FOSCOLO" DI CANCELLO ED ARNONE (CE)"**
(C.U.P.) : E11E16000060003 (C.I.G.) : 6559280915



PROGETTO ESECUTIVO - POST GARA -

ELABORATO :

ELENCO PREZZI POST GARA COMPRENSIVO DI MIGLIE
PREZZI UNITARI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO

RAPP:

TAV. GEN-3

IMPRESA APPALTATRICE:

DITTA FABIANA COSTRUZIONI SRL

IL PROGETTISTA:

Dr. ing. Francesco COLARULLO



Data: GENNAIO 2018

Comune di Canello ed Arnone

Provincia di Caserta

pag. 1

ELENCO PREZZI POST GARA COMPRENSIVO DI MIGLIORIE CON PREZZI UNITARI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO

OGGETTO: APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SETTEMBRINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FOSCOLO" DI CANCELLO ED ARNONE

COMMITTENTE: Amm. Comunale

Data, 23/01/2018

IL TECNICO
dr. Ing. Francesco Colarullo



Studio Tecnico d'Ingegneria - dr.ing. Francesco Colarullo
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 N.QMS14140159-34.0006- I EMISSIONE 2008

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C.01.030.010 .b	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vige ... escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25mm, spessore 4,2mm euro (cinque/28)	m	5,28
Nr. 2 C.01.030.010 .c	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vige ... escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32mm, spessore 5,4 mm euro (sei/77)	m	6,77
Nr. 3 C.01.070.050 .f	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle no ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm euro (cinque/08)	m	5,08
Nr. 4 C.01.090.020 .f	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"1/2 euro (tredici/26)	m	13,26
Nr. 5 C.01.090.020 .g	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 2" euro (diciassette/50)	m	17,50
Nr. 6 C.05.010.055 .e	Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità term ... i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 1"1/2 euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 7 C.05.010.055 .f	Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità term ... i, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 2" euro (sette/26)	m	7,26
Nr. 8 C.09.010.010 .d	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) va ... ; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2" euro (ottantatre/81)	cad	83,81
Nr. 9 C.09.010.070 .b	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua ... allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 euro (trecentoundici/91)	cad	311,91
Nr. 10 C.09.010.080 .i	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC euro (quarantatre/69)	cad	43,69
Nr. 11 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbust ... , compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia euro (sei/82)	mc	6,82
Nr. 12 E.01.010.010 .d	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbust ... re, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica euro (diciannove/57)	mc	19,57
Nr. 13 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradic ... e. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia euro (sette/40)	mc	7,40
Nr. 14 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradic ... ere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica euro (diciannove/12)	mc	19,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi euro (due/37)	mc	2,37
Nr. 16 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (ventidue/82)	mc	22,82
Nr. 17 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso ... 1 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 euro (settantanove/37)	mc	79,37
Nr. 18 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso ... 1 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 euro (ottantasei/59)	mc	86,59
Nr. 19 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compr ... per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (novantatre/67)	mc	93,67
Nr. 20 E.03.010.020 .b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compr ... per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centotredici/71)	mc	113,71
Nr. 21 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compr ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 euro (novantasette/48)	mc	97,48
Nr. 22 E.03.010.030 .b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compr ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1 - XC2 euro (centosedici/77)	mc	116,77
Nr. 23 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri ... poggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione euro (diciassette/69)	mq	17,69
Nr. 24 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri ... poggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione euro (ventiuno/46)	mq	21,46
Nr. 25 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (uno/04)	kg	1,04
Nr. 26 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata euro (uno/14)	kg	1,14
Nr. 27 E.04.025.010 .c	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e solett ... genti norme in materia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm euro (quarantauno/60)	mq	41,60
Nr. 28 E.05.010.020 .a	Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticol ... teriali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con diffusori semplici di spessore 30 mm euro (centoventidue/23)	mq	122,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 29 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm euro (dieci/90)	mq	10,90
Nr. 30 E.07.020.010 .b	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In vermiculite espansa euro (diciassette/80)	mq	17,80
Nr. 31 E.07.030.010 .a	Vespai in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la c ... elle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vespai in pietrame calcareo sistemato a mano euro (sessantadue/39)	mc	62,39
Nr. 32 E.07.030.020 .f	Vespai aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono con ... i calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 40 cm euro (trentatre/38)	mq	33,38
Nr. 33 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corr ... igoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm euro (diciannove/18)	mq	19,18
Nr. 34 E.08.020.010 .c	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corr ... igoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm euro (venti/42)	mq	20,42
Nr. 35 E.11.060.040 .a	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretana spessore 30 mm con dens ... mpresi i necessari elementi di completamento Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm euro (trentacinque/03)	mq	35,03
Nr. 36 E.11.070.020 .h	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, ... di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 120 mm euro (quarantasei/92)	m	46,92
Nr. 37 E.11.070.030 .f	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi specia ... ggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 6/10 euro (trentasei/24)	mq	36,24
Nr. 38 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con gi ... i eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm euro (dieci/62)	mq	10,62
Nr. 39 E.12.010.010 .f	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con gi ... i appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia euro (undici/06)	mq	11,06
Nr. 40 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili euro (zero/94)	mq	0,94
Nr. 41 E.13.030.020 .b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore no ... o e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo euro (trentacinque/47)	mq	35,47
Nr. 42 E.13.030.020 .f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore no ... o e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo euro (trentauno/71)	mq	31,71
Nr. 43 E.13.060.030 .d	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia ... zione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x24,5 cm euro (quarantadue/67)	mq	42,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 44 E.13.070.010 .c	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e pri ... , tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm euro (trentadue/16)	mq	32,16
Nr. 45 E.14.010.020 .d	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in oper ... il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo perlato Sicilia euro (ottantasette/61)	mq	87,61
Nr. 46 E.14.030.080 .a	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi euro (quindici/87)	m	15,87
Nr. 47 E.15.020.010 .c	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofon ... i sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari euro (ventiotto/89)	mq	28,89
Nr. 48 E.15.020.020 .d	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofo ... tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10 cm, in tinta euro (trentauno/30)	mq	31,30
Nr. 49 E.15.080.070 .a	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colora ... o, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x12x3,5 cm euro (nove/40)	m	9,40
Nr. 50 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato del ... , compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento euro (dodici/69)	mq	12,69
Nr. 51 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (... , compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento euro (tredici/59)	mq	13,59
Nr. 52 E.18.045.010 .c	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm euro (dieci/42)	m	10,42
Nr. 53 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isol ... ssore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente euro (centosessantadue/77)	mq	162,77
Nr. 54 E.18.070.010 .a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluca, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeg ... ca, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq euro (centosettantaquattro/75)	mq	174,75
Nr. 55 E.18.075.020 .b	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, comple ... a con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 900 x 2.000 mm euro (trecentoquarantanove/47)	cad	349,47
Nr. 56 E.18.075.020 .c	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, comple ... con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.000 x 2.000 mm euro (trecentosessantasei/77)	cad	366,77
Nr. 57 E.18.075.020 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, comple ... con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm euro (quattrocentocinquanta/64)	cad	450,64
Nr. 58 E.18.075.045 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura euro (centotrentasette/13)	cad	137,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 59 E.19.010.020 .a	Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le fo ... oro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travature reticolari euro (due/14)	kg	2,14
Nr. 60 E.19.010.070 .a	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mob ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse euro (quattro/27)	kg	4,27
Nr. 61 E.19.040.030 .d	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi leggeri euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 62 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche euro (uno/79)	mq	1,79
Nr. 63 E.21.020.070 .a	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittica e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una pa ... all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittica e antiaffissioni euro (otto/89)	mq	8,89
Nr. 64 E.22.020.010 .d	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e ... o e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore vari, spessore 8 cm euro (ventisei/23)	mq	26,23
Nr. 65 E.22.050.010 .f	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm euro (ventitre/36)	m	23,36
Nr. 66 E.23.010.020 .e	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C ... n componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 90÷105 mm euro (novanta/71)	m	90,71
Nr. 67 I.01.010.020. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercet ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili euro (ventisette/47)	cad	27,47
Nr. 68 I.01.010.025. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercet ... presi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili euro (trenta/62)	cad	30,62
Nr. 69 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pav ... finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili euro (trentatre/94)	cad	33,94
Nr. 70 I.01.020.020. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a puls ... orto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete euro (centosettantadue/55)	cad	172,55
Nr. 71 I.01.020.060. b	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori euro (centosettantasei/66)	cad	176,66
Nr. 72 I.03.010.010. h	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi con ... aggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm euro (dieci/57)	m	10,57
Nr. 73 L.01.010.010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... nt'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.b	altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante euro (diciotto/83)	cad	18,83
Nr. 74 L.01.010.045	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima d ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante euro (venti/43)	cad	20,43
Nr. 75 L.01.010.078	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2 ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16 A Punto presa magnetotermico e interbloccata in corrugato pesante euro (quarantanove/14)	cad	49,14
Nr. 76 L.01.010.087	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento ... namento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante euro (diciannove/63)	cad	19,63
Nr. 77 L.01.010.092	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa telefonica in tubo corrugato leggero euro (sedici/21)	cad	16,21
Nr. 78 L.01.010.096	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 post ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete Suonerie da parete da 220 V euro (ventinove/98)	cad	29,98
Nr. 79 L.01.020.010	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di ... nt'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC euro (quattro/64)	m	4,64
Nr. 80 L.01.020.010	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC euro (cinque/64)	m	5,64
Nr. 81 L.02.010.028	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con ele ... rtare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm ² euro (due/91)	m	2,91
Nr. 82 L.02.010.028	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con ele ... tare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm ² euro (quattro/26)	m	4,26
Nr. 83 L.02.010.028	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con ele ... tare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm ² euro (sei/09)	m	6,09
Nr. 84 L.02.040.010	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm euro (due/34)	m	2,34
Nr. 85 L.02.050.015	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, fornita e posta in opera, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm euro (ventuno/19)	cad	21,19
Nr. 86 L.02.050.015	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, fornita e posta in opera, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm euro (ventiotto/73)	cad	28,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 87 L.02.080.015 .a	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 2p + T, 16 A-220÷250 V euro (ottantasette/78)	cad	87,78
Nr. 88 L.02.080.015 .f	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + T, 16 A-220÷250 V euro (centodiciotto/24)	cad	118,24
Nr. 89 L.02.096.020 .l	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e ... installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600 mm euro (trecentotrentasette/52)	cad	337,52
Nr. 90 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 91 L.05.010.085 .c	Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm euro (diciotto/80)	m	18,80
Nr. 92 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m euro (cinquantacinque/18)	cad	55,18
Nr. 93 L.09.010.010 .a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea euro (cinquantadue/15)	cad	52,15
Nr. 94 L.09.020.030 .a	Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/ singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urb ... mata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni euro (ottocentoquaranta/96)	cad	840,96
Nr. 95 L.10.020.020 .f	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Doppia schermata, per cavi FTP euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 96 L.12.010.050 .b	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m euro (centonove/94)	cad	109,94
Nr. 97 L.12.060.020 .b	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie ... re per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 -15 V, fornita e posta in opera A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah euro (settecentoquarantacinque/77)	cad	745,77
Nr. 98 L.12.060.060 .b	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello EPROM per impianti ad elevata sicurezza euro (trecentoventinove/88)	cad	329,88
Nr. 99 L.12.060.080 .b	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in opera 220 V/12 V-3,5 A euro (novantanove/09)	cad	99,09
Nr. 100 L.12.060.090 .a	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera euro (duecentocinquantanove/21)	cad	259,21
Nr. 101 L.12.080.020 .b	Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera A combinazione programmabile euro (centodue/43)	cad	102,43
Nr. 102 L.12.090.010 .b	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, fornita e posta in opera In contenitore metallico, antimanomissione euro (cinquanta/88)	cad	50,88
Nr. 103 L.12.090.030 .a	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice- trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e posta in opera Sirena elettronica da esterno euro (duecentotrentasette/47)	cad	237,47
Nr. 104	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L.15.010.010 .c	elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta euro (ottantacinque/70)	cad	85,70
Nr. 105 L.15.010.050 .b	Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W euro (centoottantasei/56)	cad	186,56
Nr. 106 L.16.040.010 .b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 euro (quarantasei/41)	cad	46,41
Nr. 107 L.18.020.020 .b	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, fornito e posto in opera 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) euro (quattrocentoottantaotto/64)	cad	488,64
Nr. 108 NP OFF 01	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto realizzato secondo un ciclo di sistema specializzato tipo TERMO K8 della IVAS S.p.A. o equivalente, dotato di certificazione ETA(Europe ... ello spessore del cappotto termico, il trasporto a discara del materiale di risulta, compreso gli oneri per lo smaltimento , e quanto altro occorre per dare l'opera fornita a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/30)	mq	45,30
Nr. 109 NP OFF 02	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico della copertura, realizzato mediante l'impiego di pannelli isolanti in schiuma poliuretanic polyiso tipo STIFERITE Class B dallo spessore di 50 m ... cemento 32.5 , compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . euro (ventitre/41)	mq	23,41
Nr. 110 NP OFF 03	Fornitura e posa in opera di infisso in pvc di colore bianco, con profilo da 72 mm, per l'alloggio del triplo vetro camera, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, ... o, cremonese in alluminio, serramenti (anche a vasistas), escluso il vetro, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per superfici fino a 5 mq. euro (duecentoventisei/50)	mq	226,50
Nr. 111 NP OFF 04	Vetrate termoisolanti composte da due lastre di vetro, con la faccia esterna da 6/7 mm resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili. Gli spessori nominali delle lastre s ... era con opportuni distanziatori su infissi o telai in PVC o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (sessanta/40)	mq	60,40
Nr. 112 NP OFF 05	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso circolare Mod. Ambiella LED 900-840 reattore elettronico + Acc. IP 44 (800 lm; 15.0 W) della TRILUX o equivalente e/o modello a soffitto ti ... reattore elettronico, completo di staffe per il montaggio, le opere murarie,il trabbattelo a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (novantaotto/15)	cad	98,15
Nr. 113 NP OFF 06	Fornitura e posa in opera di plafoniera ad incasso 600x600 Mod. SIELLA LED II M73 OTA19 LED3400-840 Dimmerabile DALI (3396 lm; 34.0 W) della TRILUX o equivalente avente corpo in lamiera d'acciaio e ot ... lettronico DIMMERABILE, completo di staffe per il montaggio, le opere murarie,il trabbattelo a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centoottantaotto/75)	cad	188,75
Nr. 114 NP OFF 07	Fornitura e posa in opera di plafoniera ad incasso 600x600 Mod. SIELLA LED II M73 OTA19 LED3400-840 DALI (3396 lm; 34.0 W) della TRILUX o equivalente avente corpo in lamiera d'acciaio e ottica in allu ... n reattore elettronico, completo di staffe per il montaggio, le opere murarie,il trabbattelo a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantaotto/55)	cad	158,55
Nr. 115 NP OFF 08	Fornitura e posa in opera di impianto di RINNOVO ARIA interna all'edificio scolastico realizzato mediante: - n.2 unità di rinnovo aria per l'installazione all'interno in controsoffitto, della Riello ... minuterie, l'alimentazione elettrica, le tubazioni di collegamento alla centrale termica, le eventuali opere murarie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (undicimilatrecentoventicinque/00)	a corpo	11'325,00
Nr. 116 NP OFF 09	Fornitura e posa in opera di un programmatoreper sensori Mod. CC PROGRAMMER, completo di staffe per il montaggio, le opere murarie,il trabbattelo a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centocinque/70)	cad	105,70
Nr. 117 NP OFF 10	Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione e regolazione Mod. SENZA MRE della THORN con sensore di rilevamento presenza-assenza e regolazione del flusso in funzione della luce naturale. Versi ... one max. 10 plafoniere, completo di staffe per il montaggio, le opere murarie,il trabbattelo a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centotrentacinque/90)	cad	135,90
Nr. 118 NP OFF 11	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete e/o ad incasso della Bticino o equivalente, in resina, con porta in lamiera con cristallo, serratura a chiave, da 72 moduli DIN ... inuterie e quanto altro occorre nel rispetto della normativa CEI. Sono comprese le opere murarie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. quadro generale QA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemiladuecentosessantacinque/00)	n.	2'265,00
Nr. 119 NP OFF 12	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete e/o ad incasso della Bticino o equivalente, in resina, con porta in lamiera con cristallo, serratura a chiave, da 36 moduli DIN ... inuterie e quanto altro occorre nel rispetto della normativa CEI. Sono comprese le opere murarie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. -quadro cucina "QA" euro (millecentotrentadue/50)	n.	1'132,50
Nr. 120 NP OFF 13	Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione lampade di emergenza del tipo sotto traccia e/o a vista costituito da cavi unipolari del tipo N07V-K di sezione non inferiore a 1.5 mmq per le dirama ... il tutto in conformità alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, compreso le opere murarie quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (trentauno/71)	n.	31,71
Nr. 121 NP OFF 14	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico integrato sulla copertura del corpo spogliatoi per la produzione di energia elettrica con immissione in rete Enel di potenza P=18.00 kwp - trifase 2 ... dell'impianto al GSE e la connessione dell'impianto alla rete ENEL, sia per il parere preventivo che per il collaudo finale necessario per il rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento. euro (ventiottomilaseicentonovanta/00)	a corpo	28'690,00
Nr. 122 NP OFF 15	Integrazione dell'impianto di Videosorveglianza esterna attraverso la fornitura e posa in opera di n. 4 telecamere Speed Home CCD a colori ad infrarossi per le riprese notturne, della stessa tipologia ... l'installazione delle apparecchiature, le minuterie, cavi di alimentazione, tubazioni, cassette di derivazione e quanto altro necessario per dare l'opera fornita funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattromilanovecentosette/50)	a corpo	4'907,50
Nr. 123 NP OFF 16	Piletta a pavimento del tipo sifonato da 20x20 cm, completa di impianto di scarico interno eseguito da pozzetto stesso fino all'innesto della colonna fecale, realizzato con tubazione in pvc di diametro fino a 40mm, posata a pavimento completa di raccordi, pezzi speciali, compreso le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte fornito e posto in opera. euro (quarantacinque/96)	n.	45,96
Nr. 124 NP OFF 17	Fornitura e posa in opera di complesso antincendio a naspo UNI 25, conforme alla Norma UNI-EN 671/1 comprendente una cassetta a parete e/o ad incasso in acciaio verniciato rosso con portello portavetr ... on raccordi, erogatore in ottone, completo di giunzioni, pezzi speciali, valvolame, cartello di segnalazione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte compreso le opere murarie. euro (trecentotrentanove/75)	n.	339,75
Nr. 125 NP OFF 18	Fornitura e posa in opera di impianto videocitofono a colori, completo di pulsantiera esterna e doppio apparato interno, cavi di alimentazione, tubazioni, alimentatore videocitofonico, compreso il trasporto, eventuale opere murarie accessorie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (millecentotrentadue/50)	a corpo	1'132,50
Nr. 126 NP OFF 19	Fornitura e posa opera di un sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio modello da interro a norma UNI EN 12845 completo di riserva idrica della capacità di Mc 15 utili - 17 nomin ... ivi dell'impianto; schemi di interro del sistema; collaudo e primo avviamento del sistema da fornire a cura dell'impresa appaltante e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (ventisettemilacentoottanta/00)	a corpo	27'180,00
Nr. 127 NP OFF 20	Muratura monostrato di tamponamento tipo Alveolater, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ugua ... tabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per spessorie fino a 37 cm. euro (quarantacinque/30)	mq	45,30
Nr. 128 NP OFF 21	Fornitura e posa in opera di Porte multiuso metalliche REVER con telaio abbracciante per infissi interni della NINZ o equivalente, con o senza sopralluce a vetri fisso composta da: -anta in lamiera d' ... uperiore per eventuale maniglione antipanico. Sono comprese le opere murarie, il trabbatello a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centosessantasei/10)	mq	166,10
Nr. 129 NP OFF 22	Fornitura e posa in opera di cancello d'ingresso realizzato con profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare, con impiego di lamiera per cancellate, della stessa tipologia di quello es ... chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. posto in opera bullonato o saldato, compresa una mano di vernice antiruggine e tutte le opere di ripristino murarie e stradali per il montaggio. euro (tre/40)	Kg	3,40
Nr. 130 NP OFF 23	Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento dell'area giochi esterna: -n.1 scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tub ... tinfortunistica. Compreso il trasporto, il tiro in alto, il calo in basso, eventuale opere murarie accessorie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (tremitatrecentonovantasette/50)	a corpo	3'397,50
Nr. 131 NP OFF 24	Fornitura e posa in opera di copertine prefabbricate in calcestruzzo per finitura in testa al muro di recinzione perimetrale del lotto dell'edificio scolastico, complete di giunti, malta e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/88)	ml	18,88
Nr. 132 NP OFF 25	Rivestimento di muratura con blocchetti di tufo dello spessore di 12 cm scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro ... ttabelle sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (diciannove/54)	mq	19,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 133 NP OFF 26	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma, tipo PolyShock della Codex o equivalente, per luoghi all'aperto, da posizionare al di sotto e intorno ai giochi per bambini, realizzata con modu ... - tenuta del colore e ottima resistenza a tutti gli agenti atmosferici come acqua, grandine, ghiaccio e neve; il tutto fornito con ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trentasette/75)	mq	37,75
Nr. 134 NP OFF 27	Impianto di rivelazione ed allarme incendio acustico e luminoso realizzato mediante n.4 dispositivi a basso consumo con schermo in policarbonato autoestinguente, e dicitura "ALLARME INCENDIO", tensio ... tenza 97 db a 1mt, IP55, centrale di allarme analogica con microprocessore, batteria tampone, opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte fornita e posta in opera. euro (tremilasettecentosettantacinque/00)	a corpo	3'775,00
Nr. 135 NP OFF 28	Realizzazione di un impianto di trasmissione dati, per il primo piano, realizzato secondo la vigente normativa, completo di cavi, tubazioni, cassette, e installazione dell'armadio Rack. In particolar ... care nel locale portineria. Sono comprese le opere murarie, il tiro in alto ed il trabbatello a norma sulla sicurezza per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (quattromilacinquecentotrenta/00)	a corpo	4'530,00
Nr. 136 NP OFF 29	Fornitura e posa in opera di arredi interni per l'allestimento delle aule composti da: -n.6 cattedre, per la scuola materna, con schermo frontale e montanti laterali realizzati in nobileplan rivestito ... tiva antinfortunistica ed compreso il trasporto, il tiro in alto, il calo in basso, eventuale opere accessorie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (undicimilatrecentoventicinque/00)	a corpo	11'325,00
Nr. 137 NP OFF 30	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere per bambini e/o adulti a sospensione in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante sile ... bliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso euro (centosettantatre/65)	cad	173,65
Nr. 138 NP OFF 31	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semicolonna per bambini e/o adulti in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi ... che, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo asemicolonna in vitreous-china con gruppo monocomando euro (centonovantasei/30)	cad	196,30
Nr. 139 NP OFF 32	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento realizzato con pannelli radianti per installazione a soffitto della COMISA. o equivalenti di dimensioni singolo pannello (1200x1200 mm), per il r ... one interno, tutti gli accessori, i collegamenti idraulici, le tubazioni montanti, l'alimentazione elettrica, le eventuali opere murarie per il montaggio a perfetta regola d'arte dell'intero impianto. euro (settantacinque/50)	mq	75,50
Nr. 140 NP OFF 33	Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione delle aree esterne all'edificio scolastico realizzato mediante la fornitura e posa in opera di: - n. 16 proiettori a led del tipo a pavimento da ... i del tipo FG7 da 1(2x4+1G/V4) mmq, le opere murarie di scavo, plinti di fondazione, impianto di messa a terra, la lampada e ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (dodicimilaottanta/00)	a corpo	12'080,00
Nr. 141 NP OFF 34	Fornitura e posa in opera di un captatore solare a sezione circolare della "Solatube" o equivalente completo di tubazione, un diffusore quadrato, compreso le eventuali opere murarie collaterali, le minuterie, i cavi, le tubazioni e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (settecentocinquantacinque/00)	a corpo	755,00
Nr. 142 NP OFF 35	Frantumazione in loco dei materiali lapidei, in calcestruzzo e inerti di ogni natura, non pericolosi, provenienti dalle demolizioni e dagli scavi. Frantumazione in loco mediante l'impiego di benna fra ... a disposizione dell'amministrazione comunale che a proprio insindacabile giudizio provvederà al trasporto presso i propri magazzini oppure sarà portato comunque in discarica da parte dell'impresa. euro (quattro/91)	mc	4,91
Nr. 143 NP OFF 36	Fornitura e posa in opera di un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria a circolazione forzata, costituito da n. 2 collettori solari sottovuoto, aventi le seguenti caratteristiche: ... e collaterali (scavo, pozzetti di intercettazione, ripristino pavimentazione, etc.), secondo gli elaborati grafici progettuali e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (seimilaquattrocentodiciassette/50)	a corpo	6'417,50
Nr. 144 NP OFF 37	Fornitura e posa in opera di sistema sistema frangisole a pacco automatizzato per esterno a pacchetto, tipo Modelpak VP 90 e/o VP70 o equivalente, costituito da lamelle rigide di larghezza mm 94 (70 mm ... applicazione in cassonetti con alti rendimenti termo acustici compresi nel prezzo, le opere murarie collaterali, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecentosessantaquattro/25)	mq	264,25
Nr. 145 NP OFF 38	Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora sala polifunzionale realizzato mediante la fornitura e posa in opera di: - n.4 Diffusori acustici a parete da 150 w/cad; - n. 1 Amplificatore ... nti sonori, cavi di alimentazione, l'attivazione dell'impianto, tubazioni, eventuale opere murarie accessorie per il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 146 NP OFF 39	<p>euro (duemilaseicentoquarantadue/50)</p> <p>Fornitura e posa in opera di un impianto con pompa di calore geotermico a servizio dell'Edificio comunale costituito da: - n.2 Pompe di calore reversibile a sorgente geotermica della Riello o equivalente ... report di cantiere dal perforatore, pompe di calore, apparecchiature di controllo e gestione, etc) il trasporto, il montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ottantatremilacinquanta/00)</p>	a corpo	2'642,50
Nr. 147 NP OFF 40	<p>Fornitura e posa in opera di opere per la realizzazione dell'orto didattico per una superficie di circa 30 mq, compreso opere murarie, recinzione in legno, scavi terreno vegetale, punto idrico di allaccio alla rete idrica esistente, completo di tubazione e rubinetto, e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (tremilasettecentosettantacinque/00)</p>	a corpo	83'050,00
Nr. 148 NP OFF 41	<p>Fornitura e posa in opera di un sistema antiallagamento dei servizi igienici costituito da Sensori/trasmittitori di allagamento, che rilevano la presenza di acqua sulla superficie da monitorare, trasm ... ro-perdite da installare nei servizi igienici. Sono comprese le evnuttali opere murarie collaterali, le minuterie, i cavi, le tubazioni e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (tremilaottocentosessantatre/98)</p>	a corpo	3'863,98
Nr. 149 NP01	<p>Rimozione di pannelli fotovoltaici esistenti compreso tiro in alto e calo in basso e successivo montaggio degli stessi compreso tutti gli oneri per la messa in funzione dell'impianto.</p> <p>euro (ottomilacentonovantaotto/84)</p>	a corpo	8'198,84
Nr. 150 NP09	<p>Grigliato erboso ecocompatibile in HDPE costituito dfas pannelli che si collegano l'un l'altro grazie al particolare sistema di interconnessione ad incastro ed aventi le seguenti catatteristiche:Colore verde, Peso di un pannello (Kg):5Peso per m2 (Kg):20. Resistenza a compressione:>375 KN/pezzo a 20°C (150 ton/m2)</p> <p>euro (ventinove/73)</p>	mq.	29,73
Nr. 151 NP10	<p>Stesa e modellazione di terra da coltivo compreso la fornitura:operazione manuale.</p> <p>euro (tredici/60)</p>	mc	13,60
Nr. 152 P.03.010.035 .a	<p>Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione</p> <p>euro (diciassette/84)</p>	mq	17,84
Nr. 153 P.03.010.035 .b	<p>Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese</p> <p>euro (uno/41)</p>	mq/30gg	1,41
Nr. 154 R.02.020.005 .b	<p>Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e ma ... ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno</p> <p>euro (dodici/29)</p>	mc	12,29
Nr. 155 R.02.020.030 .c	<p>Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, ... lta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 15 ,1 a 30 cmDemolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 15 ,1 a 30 cm</p> <p>euro (sette/79)</p>	mq	7,79
Nr. 156 U.02.040.010 .c	<p>Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà ... d elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 140 mm</p> <p>euro (sette/62)</p>	m	7,62
Nr. 157 U.02.040.010 .d	<p>Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà ... d elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 160 mm</p> <p>euro (otto/55)</p>	m	8,55
Nr. 158 U.02.040.010 .f	<p>Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà ... d elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm</p> <p>euro (dodici/07)</p>	m	12,07
Nr. 159 U.04.010.010 .a	<p>Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p> <p>euro (ventisette/01)</p>	mc	27,01
Nr. 160	<p>Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per</p>		

